

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	20 道路公社 実施設計書 当初 07-0324-2-000-001-40 0	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 42 上天草市(旧松島姫戸龍ヶ岳)天草市(旧有明) 0-07. 05. 15 (0)	
設計区分	1 公共	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善 施工地域区分 週休補正区分 契約保証補正区分 I C T補正区分 消費税率	40 04 道路改良 00 計上しない 03 一般交通影響有り（2） 07 閉所型・通期 01 金銭的保証有り 00 ICT出来形管理なし 10 %	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本工事費】(費目)						X1000
道路修繕						Y0RZZ
道路土工			式			Y0R1Y
法面整形工			式			Y0R1Y258
植生マット撤去（切土部）			式			Y0R1Y258408
植生マット撤去 法面整形含む			m 2			G0020
現場発生品及び支給品運搬	2,697		m 2			科目 第0003号内訳表
＊処分費等データ（直接工事費内）	3.0		t			施工 第0-0007号内訳表 施工パッケージ #0049
処分費 廃プラ類	1		式			SA092
100,000円/t	3.0		t			施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面工										Y0R70	
					式						
法面吹付工										Y0R70201	
					式						
モルタル吹付										Y0R70201427	
					m 2						
法面工 モルタル吹付工 吹付厚 8 c m										SF295	
		2,697			m 2						施工 第0-0009号内訳表
法枠工										Y0R70202	
					式						
吹付枠（枠内モルタル吹付）										Y0R7020241V	
					m 2						
法面工 モルタル吹付工 吹付厚 8 c m										SF295	
		156			m 2						施工 第0-0009号内訳表
構造物撤去工										Y0R80	
					式						
標識撤去工										Y0R80207	
					式						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識撤去						YOR802075MA
			基			
道路標識撤去工 標識板（案内標識以外） 警戒・規制・指示・路線番号標識						SF537
	4		基			施工 第0-0010号内訳表
構造物取壊し工						YOR80201
			式			
舗装版切断						YOR80201A6E
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						SZD321
	78		m			施工 第0-0011号内訳表 施工パッケージ
切断水運搬費						G0200
	1		日			科目 第0004号内訳表
＊処分費等データ（直接工事費内）						#0049
	1		式			
処分費						SA092
	0.18		m 3			施工 第0-0012号内訳表
舗装版破碎						YOR80201A6G
			m 2			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						SZD311
	14		m 2			施工 第0-0013号内訳表 施工パッケージ
運搬処理工						YOR80214
			式			
殻運搬						YOR80214A0K
			m 3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						SZA961
	1.6		m 3			施工 第0-0014号内訳表 施工パッケージ
殻処分						YOR80214A0L
			m 3			
＊処分費等データ（直接工事費内）						#0049
	1		式			
処分費 アスファルト殻						SA092
	3.8		t			施工 第0-0015号内訳表
仮設工						YOR81
			式			
土留・仮締切工						YOR81203
			式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう						Y0R812035EV
			袋			
大型土のう製作・設置 作業半径 6 m以下						SB746
	7		袋			施工 第0-0016号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下						SB746
	7		袋			施工 第0-0018号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						SZA125
	7.0		m 3			施工 第0-0020号内訳表 施工パッケージ
土砂等運搬 標準 パッケージ						SZA105
	7.0		m 3			施工 第0-0021号内訳表 施工パッケージ
整地 残土受入れ地での処理						SZA109
	7.0		m 3			施工 第0-0022号内訳表 施工パッケージ
防護施設工						Y0R81217
			式			
切土及び発破防護柵						Y0R812175GB
			m 2			
切土及び発破防護柵設置・撤去						SB748
	289		m 2			施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼杭賃料 H 2 0 0 型						SB531
	8.5	t				施工 第0-0027号内訳表
土留材 丸太及びL形鋼						G0010
	1	式				科目 第0002号内訳表
掘削 土砂 小規模(標準)						SZA101
	11	m 3				施工 第0-0028号内訳表 施工パッケージ
土砂等運搬 小規模 バックホ						SZA105
	3.9	m 3				施工 第0-0029号内訳表 施工パッケージ
整地 残土受入れ地での処理						SZA109
	3.9	m 3				施工 第0-0022号内訳表 施工パッケージ
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設						SZB401
	11	m 3				施工 第0-0030号内訳表 施工パッケージ
円形空洞紙型枠 【 φ 250mm 】						S0001
	19	m				施工 第0-0031号内訳表
アスファルト舗装工（仮復旧）						Y0I24212
		式				
基層（車道・路肩部）						Y0I24212A1N
		m 2				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工明細など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm									SZD021	
	14		m	2					施工 第0-0032号内訳表	施工パッケージ
表層（車道・路肩部）									Y0I24212A1S	
			m	2						
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm									SZD023	
	14		m	2					施工 第0-0033号内訳表	施工パッケージ
小型標識工									Y0I27218	
				式						
標識板									Y0I27218551	
				枚						
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外									SF513	
	4		基						施工 第0-0034号内訳表	
交通管理工									Y0R81232	
				式						
交通誘導警備員									Y0R81232Y21	
				人日						
交通誘導警備員B									SA063	
	12		人・日						施工 第0-0035号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工明細など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費計＊＊							
運搬費							Z0004
				式			
運搬費							YZ101
				式			
運搬費							YZ101001
				式			
仮設材運搬費							YZ000000003
				t			
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 6 1 k m （×往復）							SA005
		8.5		t			施工 第0-0036号内訳表
準備費							Z0005
				式			
準備費							YZ102
				式			
準備費							YZ102001
				式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木根等処理費						YZ000000009
			式			
伐採工 幹回60cm～89cm						G0100
	5		本			科目 第0001号内訳表
現場発生品及び支給品運搬						SZA082
	0.5		t			施工 第0-0007号内訳表 施工パッケージ
＊処分費等データ（準備費内）						#0048
	1		式			
処分費						SA092
	0.5		t			施工 第0-0037号内訳表
共通仮設費						
			式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			式			

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事原価＊＊											
一般管理費等											
					式						
【工事価格計（千円止）】											
【消費税及び 地方消費税計											
					式						
【工事費計】											

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工					RA020
	1.75	人			
普通作業員					RA010
	3.37	人			
チェーンソー運転					V0100
	8.9	日			施工 第0-0001号内訳表
小計					
	10	本			
計					
	1	本			

土留材

G0010

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0013

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 75×75×6					V0002
	2.0	t			施工 第0-0002号内訳表
丸太 L=2000 φ120 損料率70%					V0004
	1,203	本			施工 第0-0004号内訳表
スクラップ 鉄 ヘビー H1					TSY04
	2.0	t			
計					
	1	式			

植生マット撤去

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						RA010
		0.059	人			
土木一般世話役						RA125
		0.007	人			
計						
		1	m2			

切断水運搬費

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		5.3	L			TSX32
ライトバン運転損料 【1.5L 【	】	2.0	時間			S0001
						施工 第0-0005号内訳表
ライトバン供用日当り損料 【1.5L 【	】	1	日			S0001
						施工 第0-0006号内訳表
運転手(一般)		0.25	人			RA075
計		1	日			

V0100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0016

[名 称] チェンソー運転 [規格 1]			[摘 要] [規格 2]			1	日	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ガソリン レギュラー スタンド		5.4		L			TSX32	
雑材料		20		%			#01	
造園工		1		人			RA020	
チェンソー [ガソリンエンジン]		1		日			MD321	
小計		1		日				

V0002

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0017

[illegible]

S0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0018

[名 称] 等辺山形鋼			[摘 要]			1	t	当り
[規格1] 【6×75×75】			[規格2] 【			】		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
単価表の価格	1.000						T0010	
小計	1		t					
単価表の価格 C=0 手書き単価表の番号			単価表の2次製品価格					

施工内訳表

頁0-0019

[名 称]	丸太	[摘 要]	1	本	当り
[規格 1]	L=2000 φ120	[規格 2]	損料率70%		

S0001

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0020

[illegible]

施工内訳表

頁0-0021

[名 称]	ライトバン供用日当り損料	[摘 要]	1 日 当り
[規格 1]	【1.5L】	[規格 2]	【 】

[名 称] 現場発生品及び支給品運搬			[摘 要]		
[規格 1]			[規格 2]		
[構成比] 機械： 17.08% 労務： 79.03% 材料： 3.89% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 5,438.3 t 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]	17.08%		トラック [クレーン装置付]		K1
運転手(特殊)	40.25%		運転手 (特殊)		R1
特殊作業員	38.78%		特殊作業員		R2
軽油	3.89%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=2 C=10 11.0km以下			B=1 D=1 DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

SA092 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表 頁0-0023

[名 称] 処分費 [規格1] 廃プラ類			[摘 要] 100,000円/t [規格2]			100	t	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
処分費	100.000		t					TTA10
計	100		t					
小計	1		t					
処分費（円／t）								

SF295 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表 頁0-0024

[名 称] 法面工 モルタル吹付工 [規格1] 吹付厚 8 c m			[摘 要] [規格2]			1	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
法面工 モルタル吹付工 厚 8 c m	1. 000		m 2					RF048
諸雑費	1. 000		式					#99
小計	1		m 2					
A=4 吹付厚 8 c m C=1 時間的制約なし			B=1 D=1	施工規模 1 0 枠内吹付なし	0 0 m 2 以上			

SF537 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 頁0-0025

[名 称] 道路標識撤去工 標識板（案内標識以外）			[摘 要]			1	基	当り
[規格1] 警戒・規制・指示・路線番号標識			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000		基				RGD42	
諸雑費	1.000		式				#99	
小計	1		基					
A=2 施工規模 3～4基 C=1 夜間作業（20時～6時）なし			B=3	《条件不要》				

[名 称] 舗装版切断			[摘 要]		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 15cm以下		
[構成比] 機械： 15.42% 労務： 57.13% 材料： 27.45% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 当り 673.26		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音	10.49%		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		K1
その他(機械)	4.93%		その他(機械)		K9
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		R1
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		R2
普通作業員	8.73%		普通作業員		R3
その他(労務)	18.25%		その他(労務)		R9
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	23.29%		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		Z1
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリン レギュラー スタンド		Z2
その他(材料)	1.33%		その他(材料)		Z9

[名 称] 舗装版切断			[摘 要]		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 15cm以下		
[構成比] 機械： 15.42% 労務： 57.13% 材料： 27.45% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 当たり 673.26		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
積算単価				積算単価	P'
A=1 アスファルト舗装版				B=1 15cm以下	
E=1 豪雪割増 工種条件と同じ				F=1 全ての費用	
【補正式】					

SA092 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表 頁0-0028

[名 称] 処分費 [規格 1]		[摘 要] [規格 2]		100	m 3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費		100.000	t			TTA10
計		100	m 3			
小計		1	m 3			
処分費（円／t）						

[名 称] 舗装版破碎			[摘 要]		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等なし		
[構成比] 機械： 13.49% 労務： 80.49% 材料： 6.02% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 207.06		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		13.49%		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料	K1
土木一般世話役		28.91%		土木一般世話役	R1
運転手 (特殊)		27.69%		運転手 (特殊)	R2
普通作業員		23.89%		普通作業員	R3
軽油		6.02%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 C=1 F=1 H=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業あり 全ての費用			B=1 D=1 G=1	障害等なし 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ
【補正式】					

[名称] 般運搬			[摘要]		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
[構成比] 機械： 44.95% 労務： 38.97% 材料： 16.08% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m3 当り 3,512		
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		44.95%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	K1
運転手(一般)		38.97%		運転手 (一般)	R1
軽油		16.08%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=3 C=1 E=1	舗装版破碎 DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ			B=3 D=27 F=1	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 11.5km以下 全ての費用
【補正式】					

SA092 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表 頁0-0031

[名 称] 処分費		[摘 要]		100	t	当り
[規格1] アスファルト殻		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000		t			TTA10
計	100		t			
小計	1		t			
処分費（円／t）						

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0032

[名 称] 大型土のう製作・設置 [規格1] 作業半径 6 m以下			[摘 要] [規格2]			10	袋	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役			人				RA125	
特殊作業員			人				RA005	
普通作業員			人				RA010	
大型土のう	10.000		袋				KC402	
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付			日				SX060	施工 第0-0017号内訳表
諸雑費			%				#09	
計	10		袋					
小計	1		袋					
A=1 製作・設置 D=2 流用土			B=1 作業半径 6 m以下 大型土のう単価 (円/袋) A = 1, 2 時入力					

SX060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0033

[名 称] バックホウ運転 [規格1] クローラ型・クレーン付			[摘 要] [規格2]			1	日	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス3次	1.390		供用日					KQ0L6
運転手(特殊)			人					RA070
軽油	104.000		L					TSX24
諸雑費	1.000		式					#99
小計	1		日					
A=7 クローラ型・クレーン付 バックホウ (供用日/日) 軽油 (L/日)			B=7 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手 (人/日)					

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0034

[名 称] 大型土のう撤去 [規格1] 作業半径 6 m以下			[摘 要] [規格2]			10	袋	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役			人				RA125	
特殊作業員			人				RA005	
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付			日				SX060	施工 第0-0019号内訳表
諸雑費	1.000		式				#99	
計	10		袋					
小計	1		袋					
A=4 撤去			B=1	作業半径 6 m以下				

SX060

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0035

[名 称] バックホウ運転 [規格1] クローラ型・クレーン付			[摘 要] [規格2]			1	日	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス3次	1.260		供用日					KQ0L6
運転手(特殊)			人					RA070
軽油	78.000		L					TSX24
諸雑費	1.000		式					#99
小計	1		日					
A=7 クローラ型・クレーン付 バックホウ (供用日/日) 軽油 (L/日)			B=7 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手 (人/日)					

[名 称] 積込 (ルーズ)			[摘 要]		
[規格1] 土砂			[規格2] 土量50,000m3未満		
[構成比] 機械： 43.43% 労務： 37.88% 材料： 18.69% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m3 当たり 261.77		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4		43.43%		バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 2 0 1 4	K1
運転手 (特殊)		37.88%		運転手 (特殊)	R1
軽油		18.69%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 土砂 C=1 豪雪割増 工種条件と同じ				B=1 土量50,000m3未満	
【補正式】					

[名 称] 土砂等運搬			[摘 要]		
[規格1] 標準			[規格2] バックホ		
[構成比] 機械： 45.59% 労務： 39.52% 材料： 14.89% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m3 当り 1,756.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		45.59%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	K1
運転手 (一般)		39.52%		運転手 (一般)	R1
軽油		14.89%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 標準			B=1 バックホ		
C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)			D=1 DID区間なし		
E=25 11.5km以下			F=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

[名 称] 整地			[摘 要]		
[規格1] 残土受入れ地での処理			[規格2]		
[構成比] 機械： 23.13% 労務： 51.64% 材料： 25.23% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 123.38		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
バックホウ [クローラ型] 賃料		23.13%		バックホウ [クローラ型] 賃料	K1
運転手 (特殊)		51.64%		運転手 (特殊)	R1
軽油		25.23%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 残土受入れ地での処理					
【補正式】					

SB748 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表 頁0-0039

[名 称] 切土及び発破防護柵設置・撤去 [規格 1]			[摘 要] [規格 2]			100	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
切土及び発破防護柵設置		100.000	m 2			SB749	施工	第0-0024号内訳表
切土及び発破防護柵撤去		100.000	m 2			SB749	施工	第0-0026号内訳表
計		100	m 2					
小計		1	m 2					
A=3 C=0	設置・撤去 R T C 賃料補正係数（標準＝省略）		B=1	ラフテレーンクレーン				

SB749 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0040

[名 称] 切土及び発破防護柵設置 [規格 1]			[摘 要] [規格 2]			100	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役			人				RA125	
とび工			人				RA030	
普通作業員			人				RA010	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 1 次 1 カ月未満			日				KQ462	
高所作業車運転 トラック架装・ブーム型			日				SX735	施工 第0-0025号内訳表
諸雑費			%				#09	
計	100		m 2					
小計	1		m 2					
A=1 設置 C=0 RTC賃料補正 1 カ月未満=省略, 以上= 0 . 8			B=1	ラフテレーンクレーン				

SX735 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0041

[名 称] 高所作業車運転 [規格1] トラック架装・ブーム型			[摘 要] [規格2]			1	日	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
高所作業車 [トラック架装リフト] 賃料 ブーム型	1.070		供用日					KQ955
運転手(特殊)			人					RA070
軽油	24.000		L					TSX24
諸雑費	1.000		式					#99
小計	1		日					
A=1 トラック架装・ブーム型 特殊運転手 (人／日)			高所作業車 (供用日／日) 軽油 (L／日)					

SB749

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0042

[名 称] 切土及び発破防護柵撤去 [規格 1]			[摘 要] [規格 2]			100	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役		人			RA125			
とび工		人			RA030			
普通作業員		人			RA010			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 1カ月未満		日			KQ462			
高所作業車運転 トラック架装・ブーム型		日			SX735	施工 第0-0025号内訳表		
諸雑費		%			#09			
計	100	m 2						
小計	1	m 2						
A=2 撤去 C=0 RTC賃料補正1カ月未満=省略, 以上=0. 8		B=1	ラフテレーンクレーン					

SB531 施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表 頁0-0043

[名 称] H形鋼杭賃料 [規格1] H 2 0 0 型			[摘 要] [規格2]			1	t	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
H形鋼杭賃料		1.000	t			E0001		
修理費及び損耗費		1.000	t			E0002		
諸雑費		1.000	式			#99		
小計		1	t					
A=1 C=180 E=2 G=1	H 2 0 0 型 当該工事供用日数（日） 中古品 補助工法なし		B=180 D=1 F=1	通算供用日数（日） 1 現場での使用回数（回） 修理費及び損耗費計上あり				
			H形鋼の整備費（円／t）					

[名 称] 掘削			[摘 要]		
[規格1] 土砂			[規格2] 小規模(標準)		
[構成比] 機械： 27.26% 労務： 61.70% 材料： 11.04% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 3 当り 1,212.3		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		27.26%		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次	K1
運転手(特殊)		61.70%		運転手（特殊）	R1
軽油		11.04%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 土砂 E=7 小規模(標準)				B=5 上記以外(小規模) I=1 豪雪割増 工種条件と同じ	
【補正式】					

[名 称] 土砂等運搬			[摘 要]		
[規格1] 小規模			[規格2] バックホウ		
[構成比] 機械： 24.45% 労務： 63.42% 材料： 12.13% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m3 当り 3,179.6		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区) 備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		24.45%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	K1
運転手(一般)		63.42%		運転手 (一般)	R1
軽油		12.13%		軽油 パトロール給油	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=2 C=1 E=28	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 13.0km以下			B=5 D=1 F=1	バックホウ DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ
【補正式】					

[名 称] コンクリート			[摘 要]		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
[構成比] 機械： 0.00% 労務： 29.40% 材料： 70.60% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 28,051 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
普通作業員		13.20%		普通作業員	R1
特殊作業員		7.51%		特殊作業員	R2
土木一般世話役		6.69%		土木一般世話役	R3
その他(労務)		2.00%		その他(労務)	R9
生コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		70.60%		生コンクリート 2 4－1 2－2 5 高炉 W／C 5 5 %	Z1
積算単価				積算単価	P'
A=1 E=2 K=2 M=1 0=1	無筋・鉄筋構造物 一般養生 高炉 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ			B=4 G=2 L=5 N=1 P=1	人力打設 現場内小運搬なし 1 8－8－4 0 W/C=60%以下 夜間割増なし 全ての費用
【補正式】					

S0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0047

[名 称] 円形空洞紙型枠		[摘 要]		1 m 当り	
[規格1] 【φ250mm】		[規格2] 【		】	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単価表の価格	1.000				T0010
小計	1	m			
単価表の価格 C=0 手書き単価表の番号		単価表の2次製品価格			

[名 称] 基層（車道・路肩部）			[摘 要]		
[規格1] 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			[規格2] 平均仕上り厚50mm		
[構成比] 機械： 0.48% 労務： 46.95% 材料： 52.57% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m2 当り 2,570		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	0.26%		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		K1
振動コンパクタ〔前進型〕	0.15%		振動コンパクタ〔前進型〕		K2
その他(機械)	0.07%		その他(機械)		K9
特殊作業員	20.77%		特殊作業員		R1
普通作業員	14.87%		普通作業員		R2
土木一般世話役	4.49%		土木一般世話役		R3
その他(労務)	6.82%		その他(労務)		R9
再生アスファルト混合物 粗粒度（20）	47.28%		再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.04%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		Z2

[名 称] 基層（車道・路肩部）			[摘 要]		
[規格1] 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			[規格2] 平均仕上り厚50mm		
[構成比] 機械： 0.48% 労務： 46.95% 材料： 52.57% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m2 当り 2,570		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区) 備 考
ガソリン レギュラー スタンド		0.18%		ガソリン レギュラー スタンド	Z3
軽油		0.04%		軽油 パトロール給油	Z4
その他(材料)		0.03%		その他(材料)	Z9
積算単価				積算単価	P'
A=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚(mm)
C=1	2.35t/m3			D=2	プライムコート
E=20	再生 粗粒度 (20)			F=2	プライムコート PK-3
G=2	200t未満			H=1	夜間割増なし
I=1	豪雪割増 工種条件と同じ			J=1	全ての費用
【補正式】					

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[摘 要]		
[規格1] 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			[規格2] 平均仕上り厚 5 0 mm		
[構成比] 機械： 0.44% 労務： 43.60% 材料： 55.96% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m 2 当り 2,767.4		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	0.24%		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		K1
振動コンパクタ〔前進型〕	0.14%		振動コンパクタ〔前進型〕		K2
その他(機械)	0.06%		その他(機械)		K9
特殊作業員	19.29%		特殊作業員		R1
普通作業員	13.81%		普通作業員		R2
土木一般世話役	4.17%		土木一般世話役		R3
その他(労務)	6.33%		その他(労務)		R9
再生アスファルト混合物 粗粒度（20）	54.13%		アスファルト混合物 密粒度（20）		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.60%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		Z2

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[摘 要]		
[規格1] 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			[規格2] 平均仕上り厚50mm		
[構成比] 機械： 0.44% 労務： 43.60% 材料： 55.96% 市場単価： 0.00%			標準単価： 1 m2 当り 2,767.4		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区) 備 考
ガソリン レギュラー スタンド		0.17%		ガソリン レギュラー スタンド	Z3
軽油		0.03%		軽油 パトロール給油	Z4
その他(材料)		0.03%		その他(材料)	Z9
積算単価				積算単価	P'
A=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚(mm)
C=1	2.35t/m3			D=1	タックコート
E=20	再生 粗粒度 (20)			F=1	タックコート PK-4
G=2	200t未満			H=1	夜間割増なし
I=1	豪雪割増 工種条件と同じ			J=1	全ての費用
【補正式】					

SF513 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0052

[名 称] 道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外 [規格 1]				[摘 要] [規格 2]		1	基	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識		1.000		基			RGB52	
諸雑費		1.000		式			#99	
小計		1		基				
A=2 C=3	材料費計上なし 《条件不要》			B=2 D=1	施工規模 3～4 基 夜間作業（20時～6時）なし			

SA063 施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0053

[名 称] 交通誘導警備員B [規格1]		[摘 要] [規格2]		1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA231
諸雑費	1.000	式			#99
小計	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員B					

SA005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0054

[名 称] 仮設材等の運搬			[摘 要]			1	t	当り
[規格1] 製品長 1 2 m以内			[規格2] 運搬距離 6 1 k m (×往復)					
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
仮設材等運搬費		1.000	t			E0001		
諸雑費		1.000	式			#99		
小計		1	t					
A=1	製品長 1 2 m以内		B=61	片道運搬距離 (k m)				
C=3	往復運搬		D=1	深夜早朝割増なし				
E=0	冬期割増区間片道距離 (k m)	なし = 0	F=2	有料道路利用料計上なし				
G=2	その他の諸料金計上なし							

SA092

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0055

[illegible]