

数量計算書(法面補修その2工事)

種 別	計 算 式	単位	数量
モルタル吹付t=8cm	展開図より	m ²	2411.9
枠内モルタル吹付8cm	52箇所+110箇所=1.2×1.2×162=	m ²	233.3
植生シート撤去		m ²	2411.9
シート処分費	1m×10m 約22kg 2.2kg/m ² ×1/2=1.1kg×2411.9÷1000	t	2.65
切土及び発破防護柵設置・撤去	64.0m×3.9m=	m ²	249.6
仮設材質料及び損料	下記参照	式	1
【賃料及び損料内訳】主柱	H-200*200*8*12 L=4.50m*33本 W=4.50*49.9*33=7,410.2kg	t	7.41
横 梁	L-75*75*6 L=4.00m*64 本 W=4.00*6.85*64=1753.6kg	t	1.75
土留丸太	L=2.0 φ120 3.9/0.12*32	本	1040
掘削	0.6*0.6*0.8*33	m ³	9.5
根巻コンクリート	0.6*0.6*0.8*33	m ³	9.5
円形空洞型枠	L=0.5×33本	m	16.5
アスファルト舗装切断10cm	(0.6+0.6+0.6+0.6)×33箇所	m	79.2
アスカーブ切断10cm			
舗装版破碎	0.6×0.6×33箇所	m ²	11.9
アスファルト殻運搬処分	0.6×0.6×33箇所×0.1=	m ³	1.2
大型土のう設置・撤去	N=34	袋	34.0
不足土	9.5m ³ -(1.0m ³ *34袋)=9.5-34.0=	m ³	24.5
撤去土量	1.0*34=	m ³	34.0
伐採	N=20	本	20.0
伐採木運搬・処分費		t	2.0