

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 設計区分	20 道路公社 実施設計書 当初 07-0324-2-402-001-40 0 1 実施単価 42 上天草市(旧松島姫戸龍ヶ岳)天草市(旧有明) 0-08.01.15(0) H 道路維持補修	
消費税率 週休補正区分	当 世 代 10 % 10 交替制・月単位	前 世 代

費目・工種・施工明細など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【道路維持補修業務費】(費目)					X1000
道路維持補修					Y1900H
その他の業務費		式			Y219002H
その他の業務費		式			Y3190021H
除草工(1回目)		式			Y41900211H
パトロール・その他の業務費		式			#0042
除草 除草～処分まで	2,344	m ²			G1010 科目 第0001号内訳表
除草 除草～集草まで	3,711	m ²			G1020 科目 第0002号内訳表
除草工(2回目)		式			Y41900211H

費目・工種・施工明細など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パトロール・その他の業務費					#0042
		式			
除草 除草～処分まで	3,560	m ²			G1010 科目 第0001号内訳表
抜根除草 植生ブロック内	203	m ²			G1030 科目 第0003号内訳表
清掃工					Y41900211H
		式			
パトロール・その他の業務費					#0042
		式			
路面（路肩）人力清掃 本線・ランプ部 ・料金所周辺	1.0	k m			G2010 科目 第0004号内訳表
路面清掃工（スイーパー清掃）	26.4	k m			G2020 科目 第0005号内訳表
側溝清掃（人力） 無蓋 非常駐車帯までの運搬費込	600	m			G2030 科目 第0006号内訳表
集水桝清掃（人力）	10	箇所			G2040 科目 第0007号内訳表

費目・工種・施工明細など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工									Y41900211H	
				式						
パトロール・その他の業務費									#0042	
				式						
交通誘導警備員 B									RA231	0
	3			人						
交通誘導員 B (夜間作業 5割増)									R4415	0
	3			人						
道路施設の補修に係る業務費									Y219001H	
				式						
道路施設の補修に係る業務費									Y3190011H	
				式						
舗装補修工									Y41900111H	
				式						
道路施設の補修に係る業務費									#0041	
				式						
ポットホール補修工									G3010	
	5			箇所					科目	第0008号内訳表

費目・工種・施工明細など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
段差補修工					G3020
	4	箇所			科目 第0009号内訳表
道路付属物補修工					Y41900111H
		式			
道路施設の補修に係る業務費					#0041
		式			
車線分離標取替工 撤去・設置 手間のみ					G3030
	10	本			科目 第0010号内訳表
分離帯ブロック取替工 撤去・設置 手間のみ					G3040
	5	本			科目 第0011号内訳表
直接工事費計					
諸経費					
		式			
【工事価格計（千円止）】					
【消費税及び 地方消費税計					
		式			

科目内訳表

G1010

科目 第0001号内訳表

1000 m² 当り

除草

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護あり	1,000	m ²			SZD521 施工 第0-0001号内訳表 施工パッケージ
積込運搬(道路除草)	1,000	m ²			SZD527 施工 第0-0002号内訳表 施工パッケージ
小計	1,000	m ²			
計	1	m ²			
A=0					

科目内訳表

G1020

1000 m2 当り

除草

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草(道路除草) 肩掛け式 飛び石防護あり	1,000	m2			SZD521 施工 第0-0001号内訳表 施工パッケージ
集草(道路除草)	1,000	m2			SZD524 施工 第0-0003号内訳表 施工パッケージ
小計	1,000	m2			
計	1	m2			
A=0					

科目内訳表

G1030

100 m² 当り

抜根除草

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
人力抜根					SF050
	100	m ²			施工 第0-0004号内訳表
積込運搬 (道路除草)					SZD527
	100	m ²			施工 第0-0002号内訳表 施工パッケージ
小計	100	m ²			
計	1	m ²			
A=0					

路面（路肩）人力清掃 本線・ランプ部

G2010

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

1 km 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 諸雑費、ほうき、ちりとり	4.0	人			V0010 施工 第0-0005号内訳表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	0.1	時間			SX095 施工 第0-0006号内訳表
計	1	km			
A=0					

科目内訳表

G2020

科目 第0005号内訳表

1 km 当り

路面清掃工 (スノーパ清掃)

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 (夜間作業 5割増)	0.03	人			R4005
普通作業員 (夜間作業 5割増)	0.04	人			R0205
路面清掃車運転 ブラシ式リアダンプ3.1m3級 持込	0.25	時間			V0020
計	1	km			施工 第0-0007号内訳表
A=0					

科目内訳表

G2030

科目 第0006号内訳表

100 m 当り

側溝清掃 (人力)

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝清掃 (人力清掃工) 無蓋	100		m						SZD559	
									施工 第0-0008号内訳表	施工パッケージ
土砂等運搬 現場制約あり 人力	10		m ³						SZA105	
									施工 第0-0009号内訳表	施工パッケージ
小計	100		m							
計	1		m							
A=0										

科目内訳表

G2040

10 箇所 当り

集水桝清掃 (人力)

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員					RA010
	0.63	人			
土砂等運搬 現場制約あり 人力					SZA105
	1.20	m ³			施工 第0-0009号内訳表 施工パッケージ
小計					
	10	箇所			
計					
	1	箇所			
A=0					

ポットホール補修工

G3010

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

30

箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 (夜間作業 5割増)	2.0	人			R0205
運転手(一般) (夜間作業 5割増)	1.0	人			R1505
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3.0	時間			MA401
タンパ及びランマ [ランマ]	0.25	日			MC271
常温合材 【舗装補修材 【エムコール30kg/袋 相当】】	20	袋			S0001 施工 第0-0010号内訳表
諸雑費	2	%			#0001
小計	30	箇所			
計	1	箇所			
A=0					

科目内訳表

G3020

10 箇所 当り

段差補修工

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 (夜間作業 5割増)	4.2	人			R0205
運転手(一般) (夜間作業 5割増)	1.0	人			R1505
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3.0	時間			MA401
路面補修材 【超耐久性急速路面補】 【パッチグー11kg/袋 相当】	5	袋			S0001 施工 第0-0011号内訳表
諸雑費	2	%			#0001
小計	10	箇所			
計	1	箇所			
A=0					

車線分離標取替工

G3030

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

10

本 当り
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路付属物撤去工 車線分離標撤去 可変式 (穿孔式)	10		本						SF585	
道路付属物設置工 車線分離標設置 可変式 穿孔式 φ80 高さ650mm 手間のみ	10		本						SF569	施工 第0-0012号内訳表
小計	10		本							施工 第0-0013号内訳表
計	1		本							
A=0										

分離帯ブロック取替工

G3040

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

10

本 当り
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
分離帯ブロック撤去 (夜間)									V0042	
	10			本					施工 第0-0014号内訳表	
分離帯ブロック設置 (夜間) 樹脂ブロック200×1000×80 手間のみ									V0044	
	10			本					施工 第0-0015号内訳表	
小計										
	10			本						
計										
	1			本						
A=0										

SZD521 施工内訳表

[名称] 除草 (道路除草)		[摘要]			
[規格1] 肩掛け式		[規格2] 飛び石防護あり		1	m ² 当り
[構成比] 機械: 0.53% 労務: 99.47% 材料: 0.00% 市場単価: 0.00%				標準単価:	89.27
代表機 労材規格	構成比	単 価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [肩掛式]	0.52%		草刈機 [肩掛式]		K1
その他(機械)	0.01%		その他(機械)		K9
特殊作業員	57.09%		特殊作業員		R1
普通作業員	25.60%		普通作業員		R2
土木一般世話役	13.89%		土木一般世話役		R3
その他(労務)	2.89%		その他(労務)		R9
積算単価			積算単価		P'
A=1 肩掛け式 C=1 豪雪割増 工種条件と同じ			B=1 飛び石防護あり		
【補正式】					

SZD527 施工内訳表

施工パッケージ

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0019

[名称] 積込運搬 (道路除草)		[摘要]		1 m 2 当り	
[規格1]		[規格2]		標準単価: 32.25	
[構成比] 機械: 4.61% 労務: 93.60% 材料: 1.79% 市場単価: 0.00%					
代表機 労材規格	構成比	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4.61%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		K1
普通作業員	78.78%		普通作業員		R1
運転手(一般)	14.04%		運転手(一般)		R2
その他(労務)	0.78%		その他(労務)		R9
軽油	1.79%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=1 D=1 豪雪割増 工種条件と同じ			B=1 E=1 6.5km以下 全ての費用		
【補正式】					

施工内訳表

[名称] 集草 (道路除草)		[摘要]		1 m ² 当り	
[規格1]		[規格2]		標準単価: 29.34	
[構成比] 機械: 0.00% 労務: 100.00% 材料: 0.00% 市場単価: 0.00%					
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	95.24%		普通作業員		R1
その他(労務)	4.76%		その他(労務)		R9
積算単価			積算単価		P'
【補正式】					

SF050

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0021

[名称] 人力抜根 [規格1]	[摘要] [規格2]			1000	m 2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役		人			RA125	
普通作業員		人			RA010	
諸雑費		%			#09	
計	1,000	m 2				
小計	1	m 2				
A=2 人力抜根						

V0010 施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0022

[名称] 普通作業員 [規格1] 諸雑費、ほうき、ちりとり		[摘要] [規格2]		4	人 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	4.0	人			RA010
雑材料	1	%			#01
計	4	人			
小計	1	人			

施工内訳表

[名称] ダンプトラック運転 [規格1] オンロード・ディーゼル		[摘要] [規格2]		1	時間 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		時間			MA401
運転手(一般)		人			RA075
軽油	3.500	L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		時間			KP045
諸雑費	1.000	式			#99
小計	1	時間			
A=1 オンロード・ディーゼル C=1 岩石割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) 標準=省略		B=1	運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 (標準=省略) 一般運転手 (人/h) 標準=省略		

V0020 施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0024

[名称] 路面清掃車運転 [規格1] ブラシ式リアダンプ3.1m3級 持込		[摘要] [規格2]		1	時間 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	1	時間			MC491
運転手(一般) (夜間作業 5割増)	0.15	人			R1505
助手 (夜間作業 5割増)	0.13	人			RA045
軽油	12	L			TSX24
小計	1	時間			

SZD559 施工内訳表

[名称] 側溝清掃 (人力清掃工)		[摘要]		1 m 当り	
[規格1] 無蓋		[規格2]		標準単価: 549	
[構成比] 機械: 0.00% 労務: 100.00% 材料: 0.00% 市場単価: 0.00%					
代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	74.03%		普通作業員		R1
土木一般世話役	25.97%		土木一般世話役		R2
積算単価			積算単価		P'
A=1 無蓋					
【補正式】					

SZA105 施工内訳表

[名称] 土砂等運搬		[摘要]		1 m3 当り	
[規格1] 現場制約あり		[規格2] 人力		標準単価: 2,325.8	
[構成比] 機械: 20.25% 労務: 71.03% 材料: 8.72% 市場単価: 0.00%					
代表機 労材規格	構成比	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	20.25%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		K1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		R1
軽油	8.72%		軽油 パトロール給油		Z1
積算単価			積算単価		P'
A=3 現場制約あり C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=6 2.0km以下			B=7 人力 D=1 DID区間なし F=1 豪雪割増 工種条件と同じ		
【補正式】					

SF585

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0029

[名称] 道路付属物撤去工 車線分離標撤去 [規格1] 可変式 (穿孔式)		[摘要] [規格2]		1	本	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
車線分離標撤去工 穿孔式 可変式	1.000	本			RGL52	
諸雑費	1.000	式			#99	
小計	1	本				
A=1 可変式 (穿孔式) C=3 <<条件不要>>		B=2 D=2	施工規模 10本以上30本未満 夜間作業 (20時~6時) あり			

施工内訳表

[名称] 道路付属物設置工 車線分離標設置		[摘要]		1	本	当り
[規格1] 可変式 穿孔式 φ80 高さ650mm		[規格2] 手間のみ				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H650	1.000	本			RGJ74	
車線分離標 (ラバーポール) 可変式 径80×H650	1.000	本			TGE54 (控除単価)	
諸雑費	1.000	式			#99	
小計	1	本				
A=2 設置 (手間のみ) C=2 施工規模 10本以上30本未満 E=2 夜間作業 (20時~6時) あり		B=2 D=3	可変式 穿孔式 《条件不要》	φ80 高さ650mm		

V0042 施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0031

[名称] 分離帯ブロック撤去 (夜間) [規格1]			[摘要] [規格2]	10	本 当り
名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 (夜間作業 5割増)	0.5	人			R0205
諸雑費	3	%			#01
計	10	本			
小計	1	本			

