

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	20 道路公社 実施設計書 当初 07-0324-2-250-104-40 0	
事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 42 上天草市(旧松島姫戸龍ヶ岳)天草市(旧有明) 0-07. 10. 15 (0)	
設計区分	1 公共	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善 施工地域区分 週休補正区分 契約保証補正区分 I C T補正区分 消費税率	40 04 道路改良 00 計上しない 06 地域補正なし 19 R7閉所型・月単位 01 金銭的保証有り 00 ICT出来形管理なし 10 %	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本工事費】(費目)						X1000
道路改良						Y0HZZ
標識工			式			Y0I27
小型標識工			式			Y0I27218
標識板（規制標識板）			枚			Y0I27218551
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外	6		基			SF513
標識板（案内標識）			枚			施工 第0-0004号内訳表 Y0I27218551
道路標識設置工 逆走防止標識① 新設 標識板2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ	0.86	m2				SF511
道路標識設置工 逆走防止標識② 新設 標識板2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ	2.16	m2				施工 第0-0005号内訳表 SF511
						施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 逆走防止標識③④⑤⑥ 新設 標識板2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ						SF511
	4.32	m2				施工 第0-0007号内訳表
標識板取付金具						Y0I27218551
			式			
標識取付金具						G0010
	1		式			科目 第0001号内訳表
携帯型情報板工						Y0R42201
			式			
携帯型情報板						Y0R42201555
			台			
携帯情報板据付・調整 ※電源接続含む						G0020
	1		台			科目 第0002号内訳表
*調整データ6（諸経費項目すべて対象外）						#0046
			式			
携帯型情報板（フラット情報板）機器費						W0001
	1		台	1,298,000		
区画線工						Y0I33
						A=8
			式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y0I33200
			式			
溶融式区画線						Y0I3320043T
			m			
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	195		m			SG301
道路付属施設工						Y0I28 A=8
			式			
道路付属物工						Y0I2821C
			式			
車線分離標						Y0I2821C50U
			本			
道路付属物設置工 車線分離標設置 固定式 貼付式 φ 8 0 高さ 8 0 0 mm	10		本			SF569
仮設工						Y0I36
			式			
交通管理工						Y0I36232
			式			

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工明細など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y0I36232Y21
			人日			
交通誘導警備員 B						SA063
	2		人・日			施工 第0-0010号内訳表
＊＊直接工事費計＊＊						
共通仮設費						
			式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
			式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等						
			式			

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工明細など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【工事価格計（千円止）】											
【消費税及び地方消費税計											
【工事費計】											

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁面直取付SUSアンカー SC-850 M8*50 【 】					S0001
	4	本			施工 第0-0001号内訳表
照明灯共架自在バンド (共架金具SIR-33含む) 3BD-HD-12 メッキ					W0001
	5	組	7,200		
AP補助支柱 φ 60.5*2.3*500 白					W0001
	1	本	2,460		
AP補助支柱 φ 60.5*2.3*1900 白					W0001
	1	本	8,230		
アルミUバンド φ 60.5*3*40 【 】					S0001
	10	組			施工 第0-0002号内訳表
壁面張出取付金具ベース式 250*252*12 Znメッキ アンカーM16*120含む					W0001
	1	基	78,400		
アルミUバンド φ 76.3*3.*40 【 】					S0001
	10	個			施工 第0-0003号内訳表
両面取付用 アルミ コ型バンド 幅100					W0001
	52	個	625		
計					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

台

当り

携帯情報板据付・調整

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工					RA405
		1	人			
	普通作業員					RA010
		2	人			
	ガードレール取付支柱					W0001
		1	式	83,400		
	雑材料 労務費*%					#0001
		10	%			
	計					
		1	台			

S0001

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0009

[illegible]

S0001

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0010

[illegible]

S0001 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0011

[名 称] アルミUバンド			[摘 要]			1	個	当り
[規格1] φ76.3*3.*40			[規格2] 【			】		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
単価表の価格	1.000						T0010	
小計	1		個					
単価表の価格 C=0 手書き単価表の番号			単価表の2次製品価格					

SF513 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0012

[名 称] 道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外 [規格 1]			[摘 要] [規格 2]			1	基	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000		基			RGB52		
道路標識板	1.000		基			TGE90		
諸雑費	1.000		式			#99		
小計	1		基					
A=1 材料費計上あり C=1 時間的制約なし 標識板単価（円／基） A＝1時入力			B=1 D=1	施工規模 5基以上 夜間作業（20時～6時）なし				

SF511

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0013

[名 称] 道路標識設置工 逆走防止標識①			[摘 要]			1	m 2	当り
[規格1] 新設 標識板 2. 0 m 2 未満			[規格2] カプセルプリズム・カプセルレンズ					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含 カプセル（プリズム・レンズ） 2 m 2 未満	1. 000		m 2					RGB02
道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装	1. 000		m 2					RGD84
諸雑費	1. 000		式					#99
小計	1		m 2					
A=1 新設 C=1 標識板 2. 0 m 2 未満 E=3 ≪条件不要≫ G=2 標識板の裏面塗装あり			B=2 D=2 F=1	カプセルプリズム・カプセルレンズ 施工規模 1 0 m 2 未満 夜間作業（2 0 時～6 時）なし				

SF511

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0014

[名 称] 道路標識設置工 逆走防止標識②			[摘 要]			1	m 2	当り
[規格1] 新設 標識板 2. 0 m 2 以上			[規格2] カプセルプリズム・カプセルレンズ					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含 カプセル（プリズム・レンズ） 2 m 2 以上	1. 000		m 2					RGB04
道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装	1. 000		m 2					RGD84
諸雑費	1. 000		式					#99
小計	1		m 2					
A=1 新設 C=2 標識板 2. 0 m 2 以上 E=3 ≪条件不要≫ G=2 標識板の裏面塗装あり			B=2 D=2 F=1	カプセルプリズム・カプセルレンズ 施工規模 1 0 m 2 未満 夜間作業（2 0 時～6 時）なし				

SF511

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0015

[名 称] 道路標識設置工 逆走防止標識③④⑤⑥			[摘 要]			1	m 2	当り
[規格1] 新設 標識板 2. 0 m 2 未満			[規格2] カプセルプリズム・カプセルレンズ					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含 カプセル（プリズム・レンズ） 2 m 2 未満	1. 000		m 2					RGB02
諸雑費	1. 000		式					#99
小計	1		m 2					
A=1 新設 C=1 標識板 2. 0 m 2 未満 E=3 ≪条件不要≫ G=1 標識板の裏面塗装なし			B=2 D=2 F=1	カプセルプリズム・カプセルレンズ 施工規模 1 0 m 2 未満 夜間作業（2 0 時～6 時）なし				

SG301

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0016

[名 称] 区画線設置 [規格1] 熔融式（手動）			[摘 要] [規格2] 矢印・記号・文字 15cm換算			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
区画線設置（熔融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間	1,200.000		m				RR151	1000*1.2
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000		kg				TF949	570*1.2
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000		kg				TF967	25*1.2
接着用プライマー 区画線用	30.000		kg				TF971	25*1.2
軽油	120.000		L				TSX24	100*1.2
諸雑費			%				#09	
計	1,000		m					
小計	1		m					
A=1 熔融式（手動） D=1 ビーズ含有量15～18% 白 標準 G=1 アスファルト舗装用			B=13 F=1 H=1	矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚 1.5mm 排水性舗装でない場合				
I=1 供用区間 K=1 時間的制約なし 塗料単価（円/kg）			J=2 L=1 O=1	夜間作業（20時～6時）あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SF569

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0017

[名 称] 道路付属物設置工 車線分離標設置			[摘 要]			1	本	当り
[規格1] 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800	1.000		本					RGJ96
諸雑費	1.000		式					#99
小計	1		本					
A=1 設置 C=2 施工規模 10本以上30本未満 E=2 夜間作業（20時～6時）あり			B=9 D=3	固定式 貼付式 《条件不要》	φ80 高さ800mm			

SA063 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0018

[名 称] 交通誘導警備員B [規格1]		[摘 要] [規格2]		1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA231
諸雑費	1.000	式			#99
小計	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員B					